



STOPA FUNDAMENTOWA F2.2 SZT.1

RZUT




PRZĘKROJ 11-11




STOPA FUNDAMENTOWA F6 SZT.1

RZUT




PRZĘKROJ 16-16




STOPA FUNDAMENTOWA F3 SZT.1


RZUT



PRZĘKROJ 12-12




PRZĘKROJ 17-17




STOPA FUNDAMENTOWA F4 SZT.2


RZUT



PRZĘKROJ 13-13




PRZĘKROJ 14-14





STOPA FUNDAMENTOWA F5 SZT.1


RZUT



PRZĘKROJ 15-15


SZCZEGÓŁ OSADZENIA PRĘTÓW STARTOWYCH
RDZENIA RD3 /1:10/

PRZĘKROJ 19-19





STOPA FUNDAMENTOWA F7 SZT.2

RZUT



PRZĘKROJ 20-20

SZCZEGÓŁ OSADZENIA PRĘTÓW STARTOWYCH
SŁUPA S1 I RDZENIA RD1a /1:10/

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Średnica	Ilość		Długość [cm]	Ø6 ST05	#12 B 500 SP	#16 B 500 SP
		1 szt.	ogółem				
STOPA F2.2 szt.1	1 #16	4	4	170			6.80
	4 Ø6	2	2	82	1.64		
	6 #12	17	17	132		22.44	
STOPA F3 szt.1	1 #16	4	4	170			6.80
	3 Ø6	2	2	114	2.28		
	7 #12	4	4	102		4.08	
	8 #12	6	6	117		7.02	
STOPA F4 szt.2	1 #16	4	8	170			13.60
	4 Ø6	2	4	82	3.28		
	9 #12	18	36	122		43.92	
STOPA F5 szt.1	1 #16	4	4	170			6.80
	4 Ø6	2	2	82	1.64		
	7 #12	14	14	102		14.28	
STOPA F6 szt.1	1 #16	8	8	170	0.00		13.60
	3 Ø6	2	2	114	2.28		
	10 #12	11	11	118		12.98	
STOPA F6.1 szt.1	1 #16	8	8	170			13.60
	3 Ø6	2	2	114	2.28		
	10 #12	9	9	118	0.00	10.62	
STOPA F7 szt.2	1 #16	6	12	170	0.00	0.00	20.40
	4 Ø6	2	4	82	3.28	0.00	
	10 #12	18	36	118	0.00	21.24	
SUMA DŁUGOŚCI		mb			16.68	145.70	81.60
MASA JEDNOSTKOWA		kg/m			0.222	1.208	1.578
MASA		kg			3.70	176.01	128.76
MASA OGÓŁEM		kg				308.47	

1. ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIĘTEGO- WG SZKICU PONIŻEJ NA RYSUNKU PODANO ZEWNĘTRZNE WYMIARY PRĘTÓW STRZEMIONA: POZOSTAŁE:
- ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW D=4d dla prętów poniżej Ø20
ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW D=7d dla prętów od Ø20
2. PRĘTY NA PRZĘKROJACH I WIDOKACH WYMIAROWANE OSIOWO

BETON KONSTRUKCYJNY KL. C20/25 (B25)
BETON PODKŁADOWY C8/10 (B10)
STAŁ ZBROJENIOWA KL. A-IIIIN – B 500 SP-ZBROJENIE GŁÓWNE
STAŁ ZBROJENIOWA KL. A-0 – ST05-STRZEMIONA
OTULINA 5cm

UWAGA:

1. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTÓW DO POZ.TERENU 2xABIZOL R + 2xABIZOL P

Investor:	Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu ul. Parzęczewska 70, 95-100 Zgierz	Nr projektu:	235P/11
Projekt:	Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej. Fundamenty.	Faza:	Projekt wykonawczy
Projektował:	mgr inż. Jarosław SZYDŁOWSKI nr upr. 238/94/W	Tytuł rys.:	STOPY FUNDAMENTOWE F2.2÷F7
Opracował:	tech. bud. Danuta MIKSA tech. bud. Beata SZTELAK		
Sprawił:			
Format:	Branża: budowlano-konstrukcja	Podziałka: 1:25,1:10	Data: 12.2015
		Nr arch. rys.:	B-04568-R04
		Revizja	0
		Nr kolejny rys.	04
PROBUDMIX Projektowanie Obiektów Budowlanych, Instalacji i Konstrukcji Inżynierskich 90-755 Łódź, ul. 1-go Maja 87, tel.: 42 633-87-85, fax: 42 633-87-85, e-mail: probudmix@probudmix.pl www.probudmix.com.pl			